



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO:

“CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO DE LA CANCHA DE FÚTBOL MOCO MOCO”

1. DATOS GENERALES

Proyecto: Construcción de Enmallado de la Cancha de Fútbol Moco Moco

Ubicación: Comunidad Moco Moco

Entidad Responsable: Gobierno Autónomo Municipal correspondiente

Modalidad de Ejecución: Administración Directa

Plazo de Ejecución: 22 días calendario

Fecha de Inicio: 01 de diciembre de 2025

Fecha de Finalización: 22 de diciembre de 2025

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como finalidad realizar el enmallado perimetral de la cancha de fútbol de la comunidad Moco Moco, con el propósito de brindar mayor seguridad a los deportistas, proteger las instalaciones deportivas y mejorar las condiciones para la práctica del deporte en beneficio de la población.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES

3.1 Alambre galvanizado

El alambre galvanizado será utilizado para el amarre y tensado de la malla olímpica. Deberá presentar resistencia a la corrosión y adecuada flexibilidad para garantizar la firmeza del enmallado.

Forma de medición

Por rollo o kilogramo instalado.

Forma de pago

Será cancelado según cantidad ejecutada y aprobada.

3.2 Cemento Portland IP-30

El cemento Portland tipo IP-30 será empleado en la construcción de zapatas y fundaciones para postes metálicos.

Características

- Alta resistencia
- Libre de humedad
- Material de primera calidad



Forma de medición

Por bolsa utilizada.

Forma de pago

Según avance ejecutado y verificado.

3.3 Fierro corrugado 1/4"

El fierro corrugado será utilizado como refuerzo estructural en las bases de soporte.

Características

- Acero corrugado
- Alta resistencia mecánica
- Libre de oxidación excesiva

Forma de medición

Por barra instalada.

Forma de pago

Según cantidad ejecutada.

3.4 Malla olímpica N°10

La malla olímpica será instalada alrededor del perímetro de la cancha.

Características

- Material galvanizado
- Alta resistencia
- Tejido uniforme
- Calibre N°10

Procedimiento

La malla deberá instalarse correctamente tensada y fijada a los tubos galvanizados mediante alambre galvanizado.

Forma de medición

Por metro lineal instalado.

Forma de pago

Según avance aprobado.

3.5 Portón principal

Se instalará un portón metálico principal para el acceso a la cancha deportiva.



Características

- Estructura metálica galvanizada
- Sistema de apertura manual
- Pintura anticorrosiva

Forma de medición

Por unidad instalada.

Forma de pago

Pago total una vez concluida su instalación.

3.6 Tubo galvanizado de 2"

Los tubos galvanizados serán utilizados como postes principales y estructura soporte del enmallado.

Características

- Diámetro de 2 pulgadas
- Material galvanizado
- Alta resistencia estructural

Procedimiento

Los postes deberán quedar perfectamente alineados, nivelados y empotrados en fundaciones de hormigón.

Forma de medición

Por metro lineal instalado.

Forma de pago

Según cantidad ejecutada.

4. PRESUPUESTO REFERENCIAL Y MATERIALES PRINCIPALES

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO (Bs)
1	Alambre galvanizado	300,00
2	Cemento Portland IP-30	4.675,00
3	Fierro corrugado 1/4"	540,00
4	Malla olímpica N°10	21.600,00



5	Portón principal	4.450,00
6	Tubo galvanizado 2"	12.800,00
	TOTAL GENERAL	44.365,00

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Nº	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Replanteo y limpieza del área	01/12/2025	02/12/2025
2	Excavación para postes	03/12/2025	05/12/2025
3	Colocado de tubos galvanizados	06/12/2025	09/12/2025
4	Vaciado de fundaciones con cemento	10/12/2025	12/12/2025
5	Instalación de malla olímpica	13/12/2025	18/12/2025
6	Instalación de alambre galvanizado	19/12/2025	20/12/2025
7	Colocado del portón principal	21/12/2025	21/12/2025
8	Limpieza final y entrega de obra	22/12/2025	22/12/2025

6. CONCLUSIÓN

La construcción del enmallado de la cancha de fútbol Moco Moco permitirá mejorar la infraestructura deportiva de la comunidad, garantizando seguridad, durabilidad y mejores condiciones para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas.